

(別添1)

令和3年度 浚渫発生土砂情報

都道府県名
又は 佐呂間町
市区町村名

河川名 佐呂間別川水系床丹川(普通河川)

担当課室名 建設課土木係(担当)

連絡先 01587-2-1210

事業名	佐呂間別川水系床丹川緊急浚渫推進事業		
事業の内容 (浚渫箇所(所在地))	佐呂間町が管理する佐呂間別川水系床丹川の堆積土砂掘削を行うもの。 浚渫箇所：北海道佐呂間町若里 【別図参照】		
実施予定期間	令和3年度～令和6年度(4年間)		土質区分
予定事業量 (各年度の浚渫土砂量) (単位：m3) ※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、(m2)書きで記載	令和3年度	8,000m3	第1種建設発生土 (目視による見込)
	令和4年度	10,000m3	
	令和5年度	10,000m3	
	令和6年度	12,000m3	
	計	40,000m3	
その他 ※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用などの方針等について、可能な範囲で記載	・事業実施にあたり、令和3年度～令和6年度の4年間で、河川環境等に配慮しつつ40千m3の堆積土砂掘削を行い、河道における一連の目標流下能力(12.35m3/s)(又は目標河道断面)を確保する。 ・環境等の観点から掘削土砂の利活用を図る。 ・計画した建設発生土については現時点での予定であり、今後変更する可能性がある。		